


PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO JAÍBA - ETAPA I

GLEBA D - LAYOUT PARCELAR



FICHA TÉCNICA

SETORES	TOTAL DE LOTES	ÁREAS (ha)	
		BRUTA	IRRIGÁVEL
D (Área Loteada)	199	1.167,17	1.038,79
Reserva Florestal, Faixas de Domínio		1.502,70	
Totais	199	2.669,87	1.038,79

Quant. **Núcleos de Serviço** 03
Vazão Total 1,58 m³/s
 Extensão Total de **Canais** 28,6 km
 Extensão Total de **Estradas** 44,1 km

INFRAESTRUTURA IMPLANTADA

- Comportas Planas** de Vedação 09 un
- Comportas Automáticas** de Controle de Nível 09 un
- Extensão Total **Tubulações Enterradas** 3,06 km
- Quant. **Reservatórios de Compensação** 103 un
- Parcela Típica:** Área Bruta 3,58 a 9,92 ha
- Área Média Irrigável 5,16 ha
- Vazão Unitária 1,44 L/s / ha SAU
- Jornada de Irrigação 16 horas/dia
- Sistema Energético Total** 1.770 KVA

LOCALIZAÇÃO

